

表 6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸 (m)

连墙 件设 置	立杆 横距 l_b	步距 h	下列荷载时的立杆纵距 l_a (m)				脚手架 允许搭 设高度 [H]
			2+0.35 (kN/m ²)	2+2+2×0.35 (kN/m ²)	3+0.35 (kN/m ²)	3+2+2×0.35 (kN/m ²)	
二步 三跨	1.05	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	50
		1.80	1.8	1.5	1.5	1.5	32
	1.30	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	50
		1.80	1.8	1.2	1.5	1.2	30
	1.55	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	38
		1.80	1.8	1.2	1.5	1.2	22
三步 三跨	1.05	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	43
		1.80	1.8	1.2	1.5	1.2	24
	1.30	1.5	1.8	1.5	1.5	1.2	30
		1.80	1.8	1.2	1.5	1.2	17

- 注：1、表中所示 $2+2+2\times 0.35(\text{kN/m}^2)$ ，包括下列荷载： $2+2(\text{kN/m}^2)$ 为二层装修作业层施工荷载标准值； $2\times 0.35(\text{kN/m}^2)$ 为二层作业层脚手板自重荷载标准值。
- 2、作业层横向水平杆间距，应按不大于 $l_a/2$ 设置。
- 3、地面粗糙度为 B 类，基本风压 $W_0 = 0.4\text{kN/m}^2$ 。

表 6.1.1-2 常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸（m）

连墙件设置	立杆横距 l_b	步距 h	下列荷载时的立杆纵距 l_a (m)		脚手架允许 搭设高度[H]
			2+0.35 (kN/m ²)	3+0.35 (kN/m ²)	
二步三跨	1.20	1.5	2.0	1.8	24
		1.80	1.5	1.2	24
	1.40	1.5	1.8	1.5	24
		1.80	1.5	1.2	24
三步三跨	1.20	1.5	2.0	1.8	24
		1.80	1.2	1.2	24
	1.40	1.5	1.8	1.5	24
		1.80	1.2	1.2	24

注：同表 6.1.1-1。

表 6.4.2 连墙件布置最大间距

搭设方法	高度	竖向间距 (h)	水平间距 (l_a)	每根连墙件覆盖 面积 (m^2)
双排落地	$\leq 50m$	$3h$	$3l_a$	≤ 40
双排悬挑	$> 50m$	$2h$	$3l_a$	≤ 27
单排	$\leq 24m$	$3h$	$3l_a$	≤ 40

注： h ——步距； l_a ——纵距。

表 6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数

剪刀撑斜杆与地面的倾角 a	45°	50°	60°
剪刀撑跨越立杆的最多根数 n	7	6	5

表 6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸

序号	步距 (m)	立杆间距 (m)	支 架 高 宽 比 不 大于	下列施工荷载时最大允许高度 (m)	
				2(kN/m ²)	3(kN/m ²)
1	1.7~ 1.8	1.2×1.2	2	17	9
2		1.0×1.0	2	30	24
3		0.9×0.9	2	36	36
4	1.5	1.3×1.3	2	18	9
5		1.2×1.2	2	23	16
6		1.0×1.0	2	36	31
7		0.9×0.9	2	36	36
8	1.2	1.3×1.3	2	20	13
9		1.2×1.2	2	24	19
10		1.0×1.0	2	36	32
11		0.9×0.9	2	36	36
12	0.9	1.0×1.0	2	36	33
13		0.9×0.9	2	36	36

注：1 最少跨数应符合本规范附录 c 表 c-1 规定

2 脚手板自重标准值取 0.35 kN/m²

3 地面粗糙度为 B 类，基本风压 $w_0=0.35\text{kN/m}^2$

4 立杆间距不小于 1.2m×1.2m，施工荷载标准值不小于 3kN/m² 时，立杆上应增设防滑扣件，防滑扣件应安装牢固，且顶紧立杆与水平杆连接的扣件