

3 基本规定

- 3.0.1** 拆除工程施工前，应签订施工合同和安全生产管理协议。
- 3.0.2** 拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。
- 3.0.3** 对危险性较大的拆除工程专项施工方案，应按相关规定组织专家论证。
- 3.0.4** 拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员，对各项安全技术措施进行监督、检查。
- 3.0.5** 拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。
- 3.0.6** 拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。
- 3.0.7** 拆除工程施工不得立体交叉作业。
- 3.0.8** 拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；当发现事故隐患时，必须停止作业。
- 3.0.9** 对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。
- 3.0.10** 拆除地下物，应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物的安全与稳定的措施。
- 3.0.11** 拆除工程作业中，发现不明物体应停止施工，并应采取相应的应急措施，保护现场及时向有关部门报告。
- 3.0.12** 对有限空间拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业。

3.0.13 当进入有限空间拆除作业时，应采取强制性持续通风措施，保持空气流通。严禁采用纯氧通风换气。

3.0.14 对生产、使用、储存危险品的拟拆除物，拆除施工前应先进行残留物的检测和处理，合格后方可进行施工。

3.0.15 拆卸的各种构件及物料应及时清理、分类存放，并应处于安全稳定状态。